PRACOWNIA DROGOWA SP. Z O.O.

ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz
tel. 058 550-73-75
fax. 058 550-00-98
e-mail: biuro@dgn.net.pl
KRS 0000306545 ▫ NIP: 583-302-65-69 ▫ Regon: 220617954

Egz.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przedsięwzięcie:	**Przebudowa ulicy Abrahama w Pucku – Etap I** **Drugi etap realizacji (E2)** **(z wyłączeniem: chodnika wsch., chodnika zach., kanalizacji deszczowej)** **CPV – 45000000-7**
Inwestor:	**Gmina Miasta Puck** **84-100 Puck** **ul. 1 Maja 13**

Stanowisko:	*Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:*	*Podpis:*
Projektant:	**mgr inż. Paweł Nowak** ***upr. nr POM/0138/POOD/05*** **specjalność - drogowa**	

Skowarcz, grudzień 2014r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

Przebudowa ulicy Abrahama w Pucku – Etap I
Etap 2
KOSZTORYS OFERTOWY

(z wyłaczeniem: chodnika wsch. , chodnika zach., kanalizacji deszczowej)

Nr	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka		cena jedn.	wartość
				Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim		km	0,15		
	D-01.02.01a	OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI					
2		Drzewa do ochrony.		szt.	23,00		
	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY					
3		Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny, gr 20cm		m²	116,63		
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW					
4		Rozbiórka chodnika z kostki betonowej		m²	194,96		
5		Rozbiórka chodnika z płyt betonowych		m²	220,69		
6		Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej		m²	2,86		
7		Regulacja wysokościowa nawierzchni z płyt betonowych		szt.	6,63		
8		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej TT		m²	191,02		
9		Rozbiórka nawierzchni z trylinki		m²	578,24		
10		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 130x300		m²	96,23		
11		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej		m²	34,69		
12		Rozbiórka krawężników betonowych		m	235,99		
13		Rozbiórka obrzeży betonowych		m	123,59		
14		Rozbiórka znaków pionowych i ponowne ich ustawienie		szt.	6,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH					
15		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.		m³	388,86		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW					
16		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego ze żwirowni.		m³	18,48		
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA					
		Wzmocnienie podłoża gruntowego pod jezdniami					
17		Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr. 20cm		m²	923,97		
18		Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, gr.20cm		m²	923,97		
19		Geosiatka		m²	923,97		
20		Geowłóknina		m²	923,97		
		Wzmocnienie podłoża gruntowego pod chodnikami					
21		Piasek średni (k>8m/dobę), gr. 20 cm		m²	196,67		
22		Geowłóknina		m²	196,67		
	D-04.00.00	PODBUDOWY					
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża					
23		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni		m²	1120,64		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
24		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 20cm		m²	869,12		
25		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 15cm		m²	12,85		
26		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 10cm		m²	131,96		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
		Konstrukcja nawierzchni jezdni					
27		podbudowa zasadnicza z KŁSM, gr. 20cm		m²	480,20		
		Konstrukcja nawierzchni jezdni z płyt typu „MEBA”					
28		podbudowa zasadnicza z KŁSM, gr. 20cm		m²	374,64		
		Konstrukcja nawierzchni wydzielenia miejsc parkingowych					
29		podbudowa zasadnicza z KŁSM, gr. 20cm		m²	14,28		
		Konstrukcja nawierzchni zjazdu					
30		podbudowa zasadnicza z KŁSM, gr. 15cm		m²	12,85		
		Konstrukcja nawierzchni chodnika z czerwonej kostki					
31		podbudowa zasadnicza z KŁSM, gr. 10cm		m²	12,14		
		Konstrukcja nawierzchni chodnika z szarej kostki					
32		podbudowa zasadnicza z KŁSM, gr. 10cm		m²	86,59		
		Konstrukcja nawierzchni czerwonych pasów zewnętrznych					
33		podbudowa zasadnicza z KŁSM, gr. 10cm		m²	33,23		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE					
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE					
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej					
		Konstrukcja nawierzchni jezdni					
34		warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru szarego 10x20cm, gr. 8cm podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm		m²	480,20		
		Konstrukcja nawierzchni chodnika z czerwonej kostki					
35		warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru czerwonego 10x20cm, gr. 8cm podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm		m²	12,14		
		Konstrukcja nawierzchni chodnika z szarej kostki					
36		warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru szarego 10x20cm, gr. 8cm podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm		m²	86,59		
		Konstrukcja nawierzchni opaski jezdni					
37		warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru szarego 10x20cm, gr. 8cm podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm		m²	55,77		
		Konstrukcja nawierzchni zjazdu					
38		warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru grafitowego 10x20cm, gr. 8cm podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm		m²	12,85		
		Konstrukcja nawierzchni wydzielenia miejsc parkingowych					
39		warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru grafitowego 10x20cm, gr. 8cm podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5cm		m²	14,28		
		Konstrukcja nawierzchni czerwonych pasów zewnętrznych					
40		warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru czerwonego 10x20cm, gr. 8cm podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm		m²	33,23		
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych typu „MEBA”.					
		Konstrukcja nawierzchni jezdni z płyt typu „MEBA”					
41		warstwa ścieralna: płyty betonowe typu „MEBA” , gr. 10cm podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm		m²	374,64		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC					
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15, o przekroju poprzecznym ławy 0,075m2 i podsypce piaskowej:					
42		łuk 0 < R <=10	27,01	m	349,52		
		łuk 10 < R <=40	1,98				
		na prostej	320,53				

	D-08.03.01	**Betonowe obrzeża chodnikowe 8x25cm na ławie betonowej z oporem C12/15, o przekroju poprzecznym ławy 0,036m2 i podsypce piaskowej:**					
43		łuk 0 < R <=10	14,79	m	269,45		
		łuk 10 < R <=20	2,18				
		na prostej	252,48				
	D-09.00.00	**ZIELEŃ DROGOWA**					
	D-09.01.01	**Nasadzenia drzew i krzewów – nasadzenia trawników parkowych**					
44		Założenie i pielęgnacja trawników (jednoroczna) na terenie płaskim i na skarpach, gr.15cm		m^2	446,37		
	D-10.00.00	**INNE ROBOTY**					
	D-10.01.01	**Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.**					
45		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji		komplet	1,00		
46		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego		komplet	1,00		
				Razem:			
				Podatek VAT 23%:			
				Suma			