Przedmiar robót nr 2

Przedmiot kosztorysu: Urząd Gminy Miasta Puck. 84-100 Puck ul. 1 Maja13. Roboty instalacyjne. Rozbudowa budynku administracyjnego.Dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego. Przełożenie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Puck ul. 1-go Maja 13. (CPV: 45332400-7)

Lokalizacja: Urząd Gminy Miasta Puck. 84-100 Puck ul. 1-go Maja 13.

Opracowany przez: P.M. Pracownia Projektowa 81-412 Gdynia ul. Hetmańska 14

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: Oferta

Kosztorys sporządził
Damazy Miszewski upr. bud. St-928/74

Data: 2015-01-28

Urząd Gminy Miasta Puck. 84-100 Puck ul. 1 Maja13. Roboty instalacyjne. Rozbudowa budynku administracyjnego.Dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego. Przełożenie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Puck ul. 1-go Maja 13. (CPV: 45332400-7)

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kz = M+Mp
Kp = Rob+Spr
Z = Rob+Spr+Kp
Razem = Rob+Mat+Mp+Spr+Kz+Kp+Z

Poziom cen:Oferta

Stawka robocizny:
Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: PU.2A

WX Tabela elementów scalonych wyk.dn: 2015-01-28 str. 1

Nr	Nazwa	Razem
1	**Zewnętrzne instalacje sanitarne. (CPV: 45332400-7)**	
	Razem część: 1	
	Mat	
	Mp	
	Razem kosztorys	

Urząd Gminy Miasta Puck. 84-100 Puck ul. 1 Maja13. Roboty instalacyjne. Rozbudowa budynku administracyjnego.Dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego. Przełożenie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Puck ul. 1-go Maja 13. (CPV: 45332400-7)

Poziom cen:Oferta
Stawka robocizny:
Waluta: PLN
Identyfikator kosztorysu: PU.2A

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Zewnętrzne instalacje sanitarne. (CPV: 45332400-7)**				
1	KNR 4-01 104-2 CPV: 45332400-7 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejącego rurociągu sanitarnego, głębok. wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III 20,00*0,80*0,60 =' 9,60	m3	9,60		
2	KNR 4-02 231-2 CPV: 45332400-7 Demontaż rury kamionkowej kielichowej o średnicy 150 mm w wykopie	m	20,00		
3	KNR 4-01 102-2 CPV: 45332400-7 Wykopy ręczne dla rurociągu kanalizacji sanitarnej ze studzienkami, w gruncie kat.III (15,87+4,63+2,22)*0,80*0,60 =' 10,91 3,14*0,90*0,90*0,60*4 =' 6,10 Razem 17,01	m3	17,01		
4	KNR 2-18 613-3 CPV: 45332400-7 Studnie kanalizacyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości studni około 1.5 m, z włazem typu ciężkiego - studnie: Sp1, Sp2, Si1	studnia	3,00		
5	KNR 2-18 613-1 CPV: 45332400-7 Studnia kanalizacyjna w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości studni około 1.5 m, z włazem ciężkim - studnia: Sp3	studnia	1,00		
6	KNR 2-18 501-2 CPV: 45332400-7 Podłoża z piasku i obsypanie piaskiem rurociągu, o grubości 15 cm (15,87+4,63+2,22)*0,60 =' 13,63	m2	13,63		
7	KNR 2-18 108-4 CPV: 45332400-7 Rurociągi z polichlorku winylu /PCW/ ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm 15,87+4,63+1,00+2,22+1,50 =' 25,22	m	25,22		
8	KNR 4-01 1305-3 CPV: 45332400-7 Przecinanie poprzeczne istniejącego rurociagu kanalizacji sanitarnej 160 mm	szt	3,00		
9	KNR 2-18 505-1 CPV: 45332400-7 Zabetonowanie istniejącego przewodu instalacji sanitarnej, betonem "B15"	m3	0,50		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10	KNR 4-01 105-2 CPV: 45332400-7 Zasypywanie wykopów z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III - instalacja rurociągu sanitarnego. 9,60+17,01 =' 26,61	m3	26,61		
Razem rozdział 1: Zewnętrzne instalacje sanitarne. (CPV: 45332400-7)					
Razem kosztorys: Urząd Gminy Miasta Puck. 84-100 Puck ul. 1 Maja13. Roboty instalacyjne. Rozbudowa budynku administracyjnego.Dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego. Przełożenie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Puck ul. 1-go Maja 13. (CPV: 45332400-7)					