Przedmiar robót

Obiekt	Roboty drogowe
Kod CPV	
Budowa	ul. Wejherowska 84-100 Puck nr działki 1/1, obręb 4
Inwestor	Gmina Miasta Puck ul. 1 Maja 13 84-100 Puck

Sporządził Janusz Krzęć
upr. bud. 4405/Gd/90

Gdańsk 21 styczeń 2015 r.

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	62,00
2	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki		
		62,0*0,0525	m3	3,26
		razem	m3	3,26
3	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	250,00
4	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej		
		93,0*2	m	186,00
		razem	m	186,00
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		krawężniki 62,0*0,15*0,3	m3	2,79
		ławy 3,26	m3	3,26
		chodnik 250,0*0,07	m3	17,50
		obrzeża 186,0*0,06*0,2	m3	2,23
		razem	m3	25,78
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(dopłata 10x)	m3	25,78
7	opłata	Utylizacja gruzu betonowego - kod odpadu 170101		
		25,78*2,0	t	51,56
		razem	t	51,56
		2. Roboty ziemne		
8	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV		
		zatoka 200,0	m2	200,00
		razem	m2	200,00
9	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm		
		(dopłata 6x)	m2	200,00
10	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV		
		ciąg pieszo rowerowy 280,0	m2	280,00
		peron 39,0	m2	39,00
		razem	m2	319,00
11	KNR 2-31 0101/08	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm		
		(potrącenie 2x)	m2	319,00
12	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III		
		200,0*0,4+319,0*0,1	m3	111,90
		razem	m3	111,90
13	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(dopłata 10x)	m3	111,90
14	opłata	Utylizacja ziemi - kod odpadu 170504		
		111,9*1,7	t	190,23
		razem	t	190,23
		3. Krawężniki i obrzeża		
15	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
		93,0*2+1,5*2+1,0*2	m	191,00
		razem	m	191,00
16	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki		
		191,0*0,15*0,1+62,0*0,12*0,2	m3	4,35
		razem	m3	4,35
17	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(26,0+12,4+24,2)*0,0525	m3	3,29
		razem	m3	3,29
18	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		
		26,0+12,4+24,2	m	62,60
		razem	m	62,60
19	KNR 2-31 0403/06	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce piaskowej	m	62,00
20	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		93,0*2+1,5*2+1,0*2	m	191,00
		razem	m	191,00
		4. Zatoka autobusowa		
21	KNR 2-31 0113/01	Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2	200,00
22	KNR 2-31 0113/05	- dodatek za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm		
		(dopłata 5x)	m2	200,00
23	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	200,00
24	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm		
		(dopłata 8x)	m2	200,00
25	KNR 2-31u1 0400/03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm - kostka "kolorowa"	m2	200,00
26	KNR 2-31u1 0400/04	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm - za każdy 1 cm różnicy		
		(potrącenie 2x)	m2	200,00
		5. Peron przystankowy		
27	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka "szara"	m2	39,00
		6. Ciąg pieszo-rowerowy		
28	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka "szara"	m2	140,00
29	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka "kolorowa"	m2	140,00
		7. Zieleń		
30	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	200,00
31	KNR 2-01 0510/03	Obsianie w ziemi urodzajnej	m2	200,00

Roboty drogowe

Nr	Opis robót
1.	Roboty rozbiórkowe
2.	Roboty ziemne
3.	Krawężniki i obrzeża
4.	Zatoka autobusowa
5.	Peron przystankowy
6.	Ciąg pieszo-rowerowy
7.	Zieleń