Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Przedmiar

Obiekt	schody terenowe
Kod CPV	45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
Lokalizacja	Puck nr działki 202/10, 226 obręb 2.1
Inwestor	Gmina Miasta Puck ul. 1 Maja 13 84-100 Puck

Poziom cen IV kwartał 2015 r. w/g wydawnictwa "Sekocenbud"

Sporządził	Janusz Krzęć upr. bud. 4405/Gd/90

Gdańsk 27 maj 2015 r.

Przedmiar robót

schody terenowe

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych oraz konstrukcji schodów	szt	60
2	KNR 2-01 0217/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3		
		13,5*5,5*1,0+2,5*2,0*1,0*2	m3	84,25
3	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego		
		(11,6*4,2+1,2*1,4*2-0,65*2,25+0,3*11*4,2)*0,1	m3	6,45
4	KNR 2-02 0205/01.2	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C30/37 (B-37)		
		(11,4*4,0+1,2*1,2*2-0,65*2,25+0,3*4,0*9)*0,3	m3	17,35
5	KNR 2-02 0207/01.2	Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy - beton C30/37 (B-37)		
		21,04*2+3,15*2	m2	48,38
6	KNR 2-02 0207/07.2 dopłata 13x	Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - beton C30/37 (B-37)	m2	48,38
7	KNR 2-02 0219/01	Gzymsy o wysięgu do 15cm - beton C30/37 (B-37)		
		(3,2+1,2+2,5+1,2+2,5+0,7+1,32)*2*0,15*0,15	m3	0,57
8	KNR 2-02 0290/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych		
		2981,1*0,001	t	2,98
9	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		
		11,6*4,2+1,2*1,4*2-0,65*2,25+0,3*9*4,2	m2	61,96
		3,5*2+33,9	m2	40,9
		razem	m2	102,86
10	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	102,96
11	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		
		13,2*4+3,7*4	m2	67,6
12	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	67,6
13	KNR-W 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II	m3	84,25
14	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z rur stalowych przymocowane do ścian śrubami - bez kosztu balustrady		
		(3,2+1,2+2,5+1,2+2,5+1,0+1,8)*2	m	26,8
15	Kalkulacja indywidualna	Materiał: balustrada schodowa	kg	303,6
16	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		2,3*(8*2+7)+2,45*4*2+2,8*4	m	87,3

Przedmiar robót

schody terenowe

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	*2*	*3*	*4*	*5*
17	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II (2,45*4*2+2,8*4)*0,15+2,3*0,23*(7*2+8)+2,85*1,5*2	m2	24,81
18	KNR 2-31u1 0300/03	Schody z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (2,45*4*2+2,8*4)*01+2,3*0,21*(7,2+8)	m2	23,8
19	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 4,4+2,3+3,4+3,8+5,2+4,1+2,7+1,0+3,4+1,2+3,5+2,0*2+3,4	m	42,4
20	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	42,4
21	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 37,3+6,8	m2	44,1
22	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	37,3
23	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia z płyt ażurowych typu "MEBA" 2,0*3,4	m2	6,8
24	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	300
25	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	400